

安康市生态环境局汉滨分局

汉环分函〔2023〕68号

安康市生态环境局汉滨分局 关于安康市凤南富硒油茶油产品开发有限公司 富硒油茶油产品加工线及其他农产品加工 项目环境影响报告表的批复

安康市凤南富硒油茶油产品开发有限公司：

你公司报来的《富硒油茶油产品加工线及其他农产品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《富硒油茶油产品加工线及其他农产品加工项目环境影响报告表技术审查专家组意见》收悉，经研究，根据国家环境保护法律、法规，现对该《报告表》批复如下：

一、项目基本情况和相关政策的符合性

项目位于安康市汉滨区洪山镇乾隆村二组。新建标准化厂房400平方米，新建年产50吨富硒油茶油产品加工生产线一条。项目总投资5800万元，环保投资25万元，投资比例7.1%。项目建设属于国家发改委第29号令《产业结构调整指导目录2019年本》中允许类，符合国家产业政策。项目建设在符合自然资源、市场监管和应急管理等相关部署要求 and 全面落实《报告表》及本

批复提出的各项污染防治措施后，环境不利影响能够得到缓解和控制。该项目环境影响报告表中所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设应重点做好以下工作

项目建设要逐项落实《报告表》中提出的营运期各项污染防治措施，做好废水、大气、噪声、建筑施工垃圾和生活垃圾的污染防治工作，最大限度地减轻项目建设对周边环境的影响。

（一）施工期

1、在项目施工中应贯彻“预防为主、保护优先”的原则，必须将各项环保措施纳入到设计和施工承包合同之中，认真执行环境保护“三同时”制度。

2、施工过程中，运输道路必须及时清扫、洒水，在工地出入口设置车辆清洗设施。土方应集中堆放覆盖，水泥和其它易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，裸露地表必须用细目滞尘防护网覆盖，土石方开挖所产生的废渣应及时清运，妥善处置。

3、施工废水必须经过沉淀后，全部回用；生活污水经化粪池处理后，进入乾隆社区污水处理站进行处理。

4、必须合理安排施工时间，严禁在夜间（22:00--6:00）和高中考期间施工。噪声必须控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值内。

（二）运营期

1、生活污水通过化粪池收集处理后，排入乾隆社区污水处

理站进行处理；生产废水经自建污水处理设施（絮凝+厌氧池+好氧池工艺）处理后，排入乾隆社区污水处理站进行处理；碱液喷淋塔的碱液循环使用，严禁外排。

2、固体废物必须分类收集、分质处理，实现资源化、减量化、无害化。生活垃圾和废包装材料统一收集后交洪山镇环卫部门定期清运处理；茶壳、油饼、胶质、皂角、废白土、除尘灰等一般固体废物，集中收集后外售综合利用。

3、筛分、剥壳过程中产生的粉尘，必须设置旋风除尘器进行处理，处理后满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值的要求；炒制、精炼过程产生的废气，必须设置离心风机将臭气通过排气管道输送至碱液喷淋塔进行处理后，处理后经15米高排气筒达标排放，外排废气必须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关标准要求。

4、合理布局生产车间，必须选择先进、低噪声的环保设备，对产生高噪声设备必须采用隔声、基础减振等防治措施。厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)排放限值要求，减少噪声对周围环境的影响。

三、项目建设要保证环保投资，确保环保治理设施落实到位，并严格执行环保“三同时”制度。项目建成后必须做好竣工环保验收工作，依法取得排污许可证。在未完成环保设施竣工验收和未取得排污许可证前不得投入生产。

四、本次审批只对本项目内容。依据《中华人民共和国环境影响评价法》有关规定，若建设的地点、性质、规模等发生重大

变化或建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过 5 年，方决定开工建设的，其建设项目环境影响评价文件必须重新报我局审核、审批。

五、建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求，汉滨区生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督管理工作。

八、你公司在收到本项目环评批复文件后，必须在 10 个工作日内将批复文件和批准后的《报告表》报汉滨区洪山镇政府备案，自觉接受其日常监督管理。



抄送：市自然资源局汉滨分局、区市场监管局、区应急管理局、区经贸局、洪山镇政府、汉滨区生态环境保护综合执法大队、本局环境管理股。